FASE 8 Vivienda V2 · Rediseño bioclimático

Del diagnóstico a una solución mejorada · 2 sesiones + 1 opcional

TU RETO

Transforma tu Vivienda V1 en una V2 bioclimática. No empieces de cero: parte de los problemas detectados en la ITV y de lo que comprobaste en el Laboratorio Bioclimático. La V1 debe conservarse intacta para poder comparar antes y después.

1. Antes de modificar nada

01 **Conserva la V1 ·** Comprueba que tu archivo V1 está terminado y no lo vuelvas a modificar.

02 **Duplica el proyecto ·** Crea una copia y nómbrala: V2_Apellido_Nombre.

03 **Recupera tus decisiones ·** Ten delante la ITV, tu Hoja de decisiones de la Fase 7 y el informe del Laboratorio Bioclimático.

2. Requisitos mínimos de la V2

CONDICIÓN	REQUISITO
Base del proyecto	Misma parcela, misma localización y mismo Norte que en la V1.
Número de mejoras	Al menos 5 mejoras bioclimáticas reales.
Variedad	Las mejoras deben pertenecer como mínimo a 4 categorías diferentes.
Justificación	Cada mejora debe seguir: PROBLEMA V1 → SOLUCIÓN V2 → POR QUÉ FUNCIONA.
Decisiones previas	Debes utilizar como referencia tus 3 decisiones prioritarias de la Fase 7.
Decoración	Cambiar muebles o decorar NO cuenta como mejora bioclimática.
Datos	No inventes porcentajes de ahorro, temperaturas ni consumos que no hayas calculado con una herramienta válida.

3. Categorías de mejora

CATEGORÍA	EJEMPLOS DE DECISIONES
Orientación y distribución	Reorganizar la vivienda o la relación de las estancias con la orientación solar.
Ventanas y acristalamiento	Modificar tamaño, posición o número de huecos según la orientación.
Ventilación	Favorecer recorridos de aire y ventilación cruzada.

Protección solar	Voladizos, porches, lamas u otros elementos de sombra.
Vegetación	Árboles u otros elementos vegetales colocados para aportar sombra o protección.
Cubierta	Cubierta vegetal u otra solución razonada relacionada con protección térmica.
Materiales y colores	Seleccionar acabados o colores atendiendo a absorción solar y sostenibilidad.
Aislamiento	Mejorar aislamiento de cerramientos o huecos. Si no es visible en Floorplanner, indícalo claramente en la tabla de mejoras.

4. Secuencia de trabajo

01 **Prioriza ·** Elige primero los 3 problemas más importantes detectados en la ITV. No intentes cambiar todo a la vez.

02 **Resuelve lo principal ·** Modifica orientación/distribución, ventanas, ventilación o protección solar cuando sean los problemas principales.

03 **Completa el diseño ·** Añade las mejoras necesarias de vegetación, cubierta, materiales, color o aislamiento hasta alcanzar al menos 5 mejoras y 4 categorías.

04 **Comprueba ·** Revisa que cada cambio tenga una razón bioclimática y que no empeore el funcionamiento básico de la vivienda.

05 **Guarda evidencias ·** Haz las capturas V1/V2 desde los mismos puntos de vista para que la comparación sea válida.

5. Registro de mejoras

N.º / CATEGORÍA	PROBLEMA EN V1	SOLUCIÓN APLICADA EN V2	¿POR QUÉ DEBERÍA FUNCIONAR?
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Debes completar al menos 5 filas. La sexta queda disponible por si realizas una mejora adicional.

6. Revisión por tu inspector/a de la ITV

La misma persona que revisó tu V1 comprueba ahora tres aspectos. No decide tu nota: te ayuda a detectar si la solución se entiende.

N.º	ASPECTO REVISADO	ESTADO	COMENTARIO TÉCNICO
1		☐ Resuelto ☐ Parcial ☐ No está claro	
2		☐ Resuelto ☐ Parcial ☐ No está claro	
3		☐ Resuelto ☐ Parcial ☐ No está claro	

Diseñador/a: después de la revisión, puedes aceptar, modificar o rechazar una sugerencia. Si la rechazas, debes justificar tu decisión.

7. Evidencias que debes guardar

MISMAS VISTAS = COMPARACIÓN JUSTA
Guarda las capturas de la V1 y de la V2 desde exactamente los mismos puntos de vista. No cambies el ángulo para que una versión parezca mejor que la otra.

EVIDENCIA	CAPTURAS	CONDICIÓN
Plano 2D	V1 + V2	Mismo encuadre. Norte visible.
Vista exterior 1	V1 + V2	Mismo ángulo y distancia.
Vista exterior 2	V1 + V2	Segundo ángulo, idéntico en ambas versiones.

8. Entrega de la Fase 8

- Proyecto V2_Apellido_Nombre en Floorplanner.
- Tabla de mejoras completada (mínimo 5 mejoras y 4 categorías).
- Revisión del compañero/a de la ITV.
- 6 capturas guardadas: 3 de V1 + 3 de V2 desde las mismas vistas.
- V1 original conservada sin cambios.

9. Lista de comprobación final

☐ He conservado la V1 intacta y he trabajado sobre una copia.
☐ Mi V2 tiene al menos 5 mejoras bioclimáticas.
☐ Las mejoras pertenecen al menos a 4 categorías diferentes.
☐ Cada mejora responde a un problema real de mi V1.
☐ Puedo explicar por qué debería funcionar cada decisión.
☐ No he contado decoración o mobiliario como mejora bioclimática.
☐ He realizado la revisión con mi inspector/a de la ITV.
☐ He guardado las 6 capturas V1/V2 desde las mismas vistas.

10. ODS 13 · Acción por el clima

Elige una de tus mejoras y explica cómo puede contribuir a que una vivienda necesite menos energía o se adapte mejor al clima:

Mi decisión climática: _____